

## INSTRUCTIVO TERCERIZADOS CÁMARASWIFI



## Información previa a la visita

- Ubicación
  - Contar con la ubicación del trabajo a realizar. Tener en cuenta la estructura donde va a ser realizado el trabajo.
  - Revisar imagen satelital del sitio para ver la mejor ruta hacia el punto en cuestión.
- Tener claro el trabajo a realizar
  - o Instalación cámaras nuevas (Ver anexo A1).
  - o Instalación cámaras viejas (Ver anexo A2).
  - Soporte cámaras nuevas (Ver anexo A3).
  - o Soporte cámaras viejas (Ver anexo A4).
- Tener las herramientas necesarias para el trabajo a realizar
  - Herramientas básicas:
    - Escalera (que llegue a 10 metros preferiblemente, mínimo 7).
    - Arnés que sujete el tren superior.
    - Cuerdas (para sujetar la escalera a la estructura).
    - Computadora portátil con puerto ethernet.
    - Aplicación BatchConfiguration.
    - Plugins navegador actualizados.
    - Cable de red UTP "largo" (al menos 15 metros).
  - Herramientas específicas según trabajo (Ver anexo B1).

## Pasos antes de retirarse del sitio

- Capturas de las mediciones necesarias
  - Conectarse a la cámara/equipo para sacar las capturas necesarias para verificar un trabajo bien hecho.
    - Verificación de la señal equipos nuevos (Ver anexo C1).
    - Verificación de la señal equipos viejos (Ver anexo C2).
    - Verificación potencia radioenlace (Ver anexo C3).
    - Verificación tensión en cambio de componentes equipos viejos (Ver anexo C4).
- Esperar confirmación de que se vea la cámara para terminar trabajo
  - Una vez enviadas las capturas de las mediciones se tiene que esperar confirmación de la oficina que se vea la cámara en remoto.
- Terminar el trabajo una vez que se tenga la confirmación.
  - Enviar fotos de las conexiones, montura de la cámara, cableado y ubicación final para corroborar que no haya quedado nada flojo, sin colocar.
    - En caso de que aplique, colocar protección contra cotorras en los cables. (Ver anexo D1).
- Obtener validación y conformidad de la oficina asegurando que todo esté en orden antes de retirarse.
  - Desde la oficina se verifica configuraciones de la cámara, que nos confirme el cliente que se vea bien la cámara, etc para asegurar que el trabajo hecho esté completo.

- El pago del 50% se realiza antes de comenzar el trabajo, como adelanto para cubrir los costos iniciales de la instalación.
- El saldo restante (50%) se abonará dentro de las 72 horas posteriores a la entrega del formulario de instalación completo, con fotografías y la confirmación de visibilidad remota por parte de oficina.
- El instalador otorga a Agronomía Inteligente SRL una garantía de 30 (treinta) días sobre la instalación y mano de obra, contados desde la puesta en servicio.

